

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH DZIEWCZĄTW ZS NR 13
ADRES INWESTYCJI : ul.CHWASZCZYŃSKA 26 81-571 GDYNIA
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR-13
ADRES INWESTORA : ul.CHWASZCZYŃSKA 26 81-571 GDYNIA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Walewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 18.04.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Lp.	Identyfikator	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont toalety dziewcząt część budowlana			
1	d.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -drzwi	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	d.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej $1.20*2.2*2.0+(2.72*2.2)+(2.72*2.5)-(0.8*2.0*4.0)$	m ²		
			m ²	11.664	
				RAZEM	11.664
3	d.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(2.72*2.0*2.0)+(2.76*2*4.0)-(2.1*0.9*4.0)+(2.57*2.0*2.0)$	m ²		
			m ²	35.680	
				RAZEM	35.680
4	d.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $(2.72*2.76)+(2.57*2.76)+(1.33*1.5)$	m ²		
			m ²	16.595	
				RAZEM	16.595
5	d.1	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km $(16.6+35.68)*0.015+(6.46*0.12*2)$	m ³		
			m ³	2.335	
				RAZEM	2.335
6	d.1	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 16 2.335	m ³		
			m ³	2.335	
				RAZEM	2.335
2		Roboty-stolarskie			
7	d.2	Ścianki systemowe z drzwiami do wydzielenia kabiny WC $2.72+(1.2*2.0)$	m		
			m	5.120	
				RAZEM	5.120
8	d.2	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych w gotowych otworach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	d.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 3.6	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
3		Roboty budowlane			
10	d.3	Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 8.0	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
11	d.3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 $(2.76*2.8)$	m ²		
			m ²	7.728	
				RAZEM	7.728
12	d.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $(2.72*2.0*2.0)+(2.76*2*4.0)-(2.1*0.9*4.0)+(2.59*2.0*2.0)$	m ²		
			m ²	35.760	
				RAZEM	35.760
13	d.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko $(2.72*2.76)+(2.59*2.76)+(1.33*1.5)$	m ²		
			m ²	16.651	
				RAZEM	16.651
14	d.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 $(2.72*2.76)+(2.59*2.76)+(1.33*1.5)$	m ²		
			m ²	16.651	
				RAZEM	16.651

Lp.	Identyfikator	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.3	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie (2.72*2.76)+(2.59*2.76)+(1.33*1.5)	m ² m ²	16.651	
				RAZEM	16.651
16	d.3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 (2.72*2.76)+(2.59*2.76)+(1.33*1.5)	m ² m ²	16.651	
				RAZEM	16.651
17	d.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". (2.72*2.76)+(2.59*2.76)+(1.33*1.5)	m ² m ²	16.651	
				RAZEM	16.651
18	d.3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2.7*4.0+2.72*2+2.59*2.0+1.5*2+0.45*2.0	m m	25.320	
				RAZEM	25.320
19	d.3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną Pow. 2,5-5,0 m ² . (2.72*2.0*2.0)+(2.76*2*4.0)-(2.1*0.9*8.0)+(2.59*2.0*2.0)	m ² m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
20	d.3	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 6*2.5	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
21	d.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.72*1.0*2.0)+(2.76*1*4.0)+(2.59*1.0*2.0)	m ² m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
22	d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (2.72*1.0*2.0)+(2.76*1*4.0)+(2.59*1.0*2.0)	m ² m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
23	d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.72*2.76+2.59*2.76+1.5*1.33	m ² m ²	16.651	
				RAZEM	16.651
24	d.3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 2.6*2.0*4	m ² m ²	20.800	
				RAZEM	20.800