

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczneNAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA SANITARNEGO w ZS NR 13
ADRES INWESTYCJI : ul.Chwaszczyńska 26 81-571 GDYNIA
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR-13
ADRES INWESTORA : ul.CHWASZCZYŃSKA 26 81-571 GDYNIASPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Walewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2013**Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł****Słownie:**

Opracował:

Lp.	Identyfikator	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty elektryczne			
1	d.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2	d.1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	d.1	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	d.1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.1	Montaż maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego kołnierzo- wych w położeniu poziomym - WENTYLATOR ŁAZIENKOWY	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1	ZAKUP WENTYLATORA ŁAZIENKOWEGO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000