

## PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH CHŁOPCÓW w ZS NR 13  
ADRES INWESTYCJI : ul.CHWASZCZYŃSKA 26 81-571 GDYNIA  
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR-13  
ADRES INWESTORA : ul.CHWASZCZYŃSKA 26 81-571 GDYNIA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Walewski  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA : 2013-04-22

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**

**Słownie:**

OPRACOWAŁ:

Lp.	Identyfikator	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Montaż kabiny systemowej z drzwiami do WV-chłopców</b>			
1	d.1	Ścianki systemowe z drzwiami do wydzielenia kabiny WC	m		
		1.2+1.0+0.5	m	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
<b>2</b>		<b>Roboty Montażowe</b>			
2	d.2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
3	d.2	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
4	d.2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	d.2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6	d.2	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>